



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI DI RAGUSA



C.U.P. G27C14000010002

PROGETTO

LIFE11 NAT/IT/000232 Leopoldia

Relativo al ripristino degli habitat dunali nel paesaggio serricolo del golfo di Gela per la salvaguardia di Leopoldia Gussunei. Interventi previsti nella località "Punta Braccetto" agro di Ragusa distretto "Irmínio"

€. 133.000,00 a valere sul capitolo 554201

€. 20.000,00 a valere sul capitolo 155814

TOTALE PROGETTO €. 153.000,00

ELENCO ALLEGATI:

- 1 ☐ ELENCO NUMERATO DEGLI ALLEGATI
- 2 ☐ DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE
- 3 ☐ VERIFICA DEL PROGETTO
- 4 ☐ NOMINA INCARICO R.U.P.
- 5 ☐ NOMINA INCARICO GRUPPO PROGETTAZIONE
- 6 ☐ RELAZIONE TECNICA
- 7 ☐ VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
- 8 ☐ RELAZIONE PAESAGGISTICA
- 9 ☐ COROGRAFIE + CARTA DEI VINCOLI + CARTA DELLE ZONE SIC scala 1:25000
- 10 ☐ CARTA TECNICA REGIONALE CON CONI DI SCATTO + DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1:5000
- 11 ☐ CARTA DEGLI HABITAT
- 12 ☐ PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 13 ☐ PLANIMETRIA CATASTALE
- 14 ☐ ELENCO PREZZI + ANALISI PREZZI
- 15 ☒ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 16 ☐ FABBISOGNO
- 17 ☐ CRONOPROGRAMMA LAVORI
- 18 ☐ PIANO DI SICUREZZA
- 19 ☐ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL PIANO FORESTALE
- 20 ☐ DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'INSERIMENTO DEL PROGETTO NEL PIANO TRIENNALE DELLE OC

Ragusa li 4 settembre 2014

IL PROGETTISTA
(Dr. Antonio COLOMBO)

il Responsabile Unico del Procedimento
e Dirigente Provinciale
(dr. agr. Antonino DE MARCO)



UFFICIO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE - DI RAGUSA					Pag.1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
1	5	C.1.RECIN Realizzazione di staccionata in legno, mediante la posa in opera dei paletti di castagno del diametro di circa cm. 10 altezza mt. 1,50 di cui cm. 50 infissi al suolo preventivamente scortecciati, interasse dei paletti a ml. 1,50 con collegamento tra gli stessi eseguito a croce con altri paletti di castagno, compreso sfrido e intarsi su detti paletti, trattati con due mani di impregnante protettivo atossico per la parte fuori terra e per la parte interrata con catrame liquido, e quant'altro occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Si prevede la realizzazione della seguente quantità: 10	10,000	3.900,00	39.000,00
		SOMMANO hm =	10,000		
2	6	C.2.VIVAIO Conservazione in sito ed in ex situ delle specie vegetali caratteristiche degli habitat dunali, mediante: Riempimento di vassoi contenenti 120 celle tronco-coniche di dimensione di cm. 5x1x15; da eseguire a mano, con terriccio ammendato precedentemente acquistato, relativa semina e sistemazione in aiuola delle cassette contenenti i vassoi. Il prezzo si riferisce alla conservazione di n° 78.000 specie. conservazione di n° 78.000 specie; si veda l'elaborato "analisi prezzi": 1	1,000	30.791,00	30.791,00
		SOMMANO cad =	1,000		
3	7	C.3.PASSER Realizzazione di passerella in legno massello così come da particolari costruttivi compreso minuterie in acciaio e quant'altro occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte. si veda l'elaborato "analisi prezzi": 1	1,000	13.600,01	13.600,01
		SOMMANO acorpo =	1,000		
4	8	C.5.TAMP Piantumazione di fascia tampone di vegetazione con plantule autoctone con composizione floristica indicate nell'allegata relazione, prodotte dal vivaio forestale di Randello previa apertura di buche cubiche di lato cm. 20 x 20 su terreno di qualsiasi natura e consistenza con una densità media di circa 50.000 plantule per ettaro. Si prevede la realizzazione della seguente quantità: 2	2,000	6.299,99	12.599,98
		SOMMANO ha =	2,000		
5	9	C.7.ERADICAZ Eradicazione di Carpobrotus Edulis da eseguire a mano con piccole zappe, gli stoloni verranno rimossi e portati ad essiccare in apposite piazzole e successiva trinciatura. Cercinatura e/o tagli a raso di piante adulte di Acacia saligna con successiva trinciatura su idonei spazi dei residui vegetali. Si prevede un intervento per la seguente quantità: 10	10,000	4.400,00	44.000,00
		SOMMANO ha =	10,000		
6	10	D.1.MONITOR Monitoraggio botanico delle specie degli habitat dunali e raccolta dei semi. si veda l'elaborato "analisi prezzi": 1	1,000	10.000,00	10.000,00
		SOMMANO h =	1,000		
		A RIPORTARE			149.990,99
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			149.990,99
		1) Totale PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			149.990,99

UFFICIO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE - DI RAGUSA					Pag.2	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		RIPORTO			149.990,99	
		SOMME A DISPOSIZIONE				
7	1	IRAP_92				
		Oneri IRAP relativi agli incentivi e spese per la progettazione, direzione lavori etc. (art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)				
		1	1,000			
		SOMMANO acorpo =	1,000	153,98	153,98	
8	2	VAR.01.LIST				
		Oneri per il pagamento sviluppo listini.				
		si prevede per le seguenti unità 15*e per le seguenti mensilità 4	60,00			
		SOMMANO cad. =	60,00	8,50	510,00	
9	3	ART.92				
		Per incentivi e spese per la progettazione, direzione etc. (art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)				
		1	1,000			
		SOMMANO acorpo =	1,000	2.249,87	2.249,87	
10	4	IMP.				
		Per imprevisti e arrotondamenti.				
		1	1,000			
		SOMMANO acorpo =	1,000	95,16	95,16	
		2) Totale SOMME A DISPOSIZIONE			3.009,01	
		A RIPORTARE			153.000,00	
RIEPILOGO CAPITOLI			Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			1			149.990,99
SOMME A DISPOSIZIONE			3			3.009,01
SOMMA L'IMPORTO DEL PROGETTO				€	153.000,00	

RIEPILOGO:

Per lavori da eseguire in amministrazione diretta:

€. 149.990,99

di cui:

- per mano d'opera bracciantile €. 125.578,88
- oneri per la sicurezza sul posto di lavoro €. 4.412,11
per materiali vari €. 20.000,00

Per Somme a disposizione: €. 3.009,01 di cui

Oneri per il pagamento sviluppo listini.	€. 510,00	
Oneri di cui all'art. 92:	€. 2.249,87	
IRAP sull'importo di cui all'art. 92	€. 153,98	
Imprevisti	€. 95,16	
Sommano	€. 3.009,01	€. 3.009,01

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€. 153.000,00

di cui €. 133.000,00 di cofinanziamento Regionale sul capitolo 554201 ed €. 20.000,00 per materiali sul contributo Europeo del capitolo Regionale 155814

<u>RIEPILOGO : Mano d'opera e Materiali</u>			
(a)	(b)	(c)	(d)
	Importi soggetti a I.V.A.	Importi depurati dall'I.V.A. (22%)	Importi <u>NON</u> soggetti a I.V.A.
Importo mano d'opera:			€ 125.578,88
Importo art. 92 L. 163/2006 e s.m.i.			€ 2.249,87
Importo IRAP su art. 92 di cui sopra			€ 153,98
Importo oneri sicurezza 60% del totale:			€ 2.647,27
Importo oneri sicurezza 40% del totale:	€ 1.764,84	€ 1.446,59	
Importo imprevisti 70% del totale:			€ 66,61
Importo imprevisti 30% del totale:	€ 28,55	€ 23,40	
Importo servizi acquisto materiali e noli:	€ 20.510,00	€ 16.811,48	
Sommano	€ 22.303,39	€ 18.281,47	€ 130.696,61
Importo colonna (b) + colonna (d)	€ 153.000,00		
Importo colonna (c) + colonna (d)	€ 148.978,08		
Importo I.V.A.	€ 4.021,92		

IL PROGETTISTA
dott. agr. Antonio COLOMBO